

### **Cement gebonden gietvloer bakkerij Le Perron in Zwolle**



Bij een bakkerij in Zwolle hebben wij een cement gebonden gietvloer aangebracht. Allereerst is de vloer mechanisch voorbereid, zodat de cement gebonden gietvloer aangebracht kan worden op een egale ondergrond. Vervolgens is de vloer geprimerd om te zorgen voor een goede hechting tussen ondergrond en cement gebonden gietvloer. Hierna is de cement gebonden gietvloer

aangebracht. Om er voor te zorgen dat de vloer makkelijk te onderhouden is is de vloer afgelakt met een PU coating.

### **Schuren betonvloer Willemstad (Noord-Brabant)**



Voor een klant van ons in Willemstad (Noord-Brabant, Gemeente Moerdijk) hebben wij een slechte betonvloer glad geschuurd. Dit is gedaan met behulp van een schuurmachine die voorzien is van speciale segmenten om het beton glad te schuren. Om tot het eindresultaat te komen is er geschuurd in verschillende stappen (korrelgrootte).

### **Polijsten van een hardstenen tegel in Helmond**



Bij een bouwbedrijf in Helmond heeft Best Building Service B.V. een hardstenen tegelvloer een nieuw aanzicht gegeven. Dit hield in dat de vloer allereerst gekristalliseerd is (gepolijst). Hierdoor wordt er een klein laagje van de tegel

(toplaag) gepolijst. Hierdoor krijgt de tegel weer een glanzend karakter. De vloer is vervolgens behandeld met steenzeep. Steenzeep



heeft een sterk reinigende werking, waardoor de vloer gemakkelijker schoon is te houden. Er zal geen laag opbouw plaatsvinden zodat de kans op verkleuring nihil is. Tevens heeft steenzeep een sterk voedend vermogen waardoor uw vloer er voller en egaler uit zal zien. Bovendien heeft het een licht impregnerende werking zodat uw vloer nog beter bestand is tegen vervuiling.

### **Complete vloerrenovatie Autobedrijf in Bommel**



Bij een autogaragebedrijf in Bommel heeft Best Building Service B.V. een complete vloerrenovatie gedaan. Waarbij het om totaal 500 m<sup>2</sup> oppervlak ging. De vloer was dusdanig smerig dat er eerst een grondige reiniging moest plaatsvinden. Dit ook in verband met de hechting van de vloerreparaties aan de ondervloer. Als de vloer vet is dan zullen de reparaties eerder loslaten van de ondergrond.

Vervolgens zijn de slechte delen van de oude gietvloer verwijderd. Als deze niet verwijderd worden en er wordt een nieuwe gietvloer over heen gegoten dan zal deze eruit klappen door de druk die op de vloer komt te staan. Na het verwijderen van de oude gietvloer zijn de slechte plekken in de vloer met behulp van een komschijf verwijderd en de randen van de vloer, waar de gietvloer kan weglopen, ingeslepen. Hierdoor zal de nieuwe gietvloer weglopen in de geslepen delen en is hij verankerd in de ondervloer. Dit zorgt ervoor dat de vloer niet wegloopt bij het gieten en dat hij gaat afbladderen aan de randen.





Nadat de oneffenheden in de vloer zijn verwijderd is de vloer schoongemaakt met behulp van een stofzuiger. Vervolgens is de vloer geprimerd. Dit zorgt voor een goede hechting tussen de ondergrond en de nieuwe gietvloer. Nadat de primer was opgedroogd zijn er reparatie aan de vloer verricht. Dit om de vloer egaal te krijgen. Hierna is de nieuwe gietvloer aangebracht op de vloer. Zie hiernaast het eindresultaat.

### **Polijsten en impregneren betonvloer Nijmegen**

In Nijmegen hebben wij voor een klant een slecht gevulderde betonvloer geschuurd en daarna gepolijst. Vervolgens is de vloer behandeld met een speciale wax. Dit zorgt voor een arbeidsvriendelijk onderhoud en een speciale beschermlaag.



**Storten van een betonvloer IJdok Amsterdam**

